PŘÍLOHA Č.4

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky	
„Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba“	
2. Identifikační a kontaktní údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma / Název:	OK GARDEN s.r.o.
Právní forma:	112 Společnost s ručením omezeným
IČO:	275 712 97
Sídlo / místo podnikání:	Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč , zasílací adresa: Číčovice 49, 252 68 pošta Středokluky
Kontaktní osoba:	Ing. Vít Karásek, jednatel společnosti
E-mail:	okgarden@okgarden.cz
Tel.:	+420 602 354 304
3. Hodnotící kritéria	
Nabídková cena bez DPH	**3 867 631, 55 Kč bez DPH**
DPH	**810 535, 19 Kč**
Cena včetně DPH	**4 678 166, 74 Kč s DPH**
4. Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Vít Karásek
Funkce:	jednatel
Datum podpisu:	27.9.2017
Podpis zastupující osoby:	OK GARDEN S.R.O. Sládkovičova 1233/21 142 00 Praha 4 DIČ: CZ27571297

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

skryté sloupce

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06

Stavba: **Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba**

JKSO:

Místo: CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: OK GARDEN s.r.o. IČ: 275 712 97

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč DIČ: CZ27571297

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				3 867 631,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**3 867 631,55**
DPH základní	21,00%	ze	3 859 691,39	810 535,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 678 166,74**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Datum a podpis: 17.8.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Místo: Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**3 867 631,55**	**4 678 166,74**
01	SO 01 Modul WC	2 415 594,13	2 922 868,90
02	IO 01 Příprava území	47 277,68	57 205,99
03	IO 02 Komunikace a terénní úpravy	276 531,84	334 603,53
04	IO 04 Sadovnické úpravy	280 219,91	337 398,66
05	IO 05 Mobiliář	146 931,06	177 786,58
06	IO 06 Přípojka vodovodu a kanalizace	487 657,39	590 065,44
07.1	IO 07.1 Připojení na soustavu NN	112 972,64	136 696,89
07.2	IO 07.2 Atypický prefabrikovaný pilířek	30 559,31	36 976,77
901	VON	69 887,59	84 563,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**3 867 631,55**	**4 678 166,74**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **01 - SO 01 Modul WC**

JKSO:

Místo: CC-CZ:

Objednatel: Datum: 8. 8. 2017

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: OK GARDEN s.r.o. IČ: 275 712 97
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč DIČ: CZ27571297

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				**2 415 594,13**
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 415 594,13**
DPH základní	21,00%	ze	2 415 594,13	507 274,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**2 922 868,90**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **01 - SO 01 Modul WC**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 415 594,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 415 594,13
1 - Zemní práce	25 747,52
2 - Zakládání	50 609,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 330 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 400,36
998 - Přesun hmot	7 836,85
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 415 594,13**

ROZPOČET

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **01 - SO 01 Modul WC**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**2 415 594,13**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 415 594,13
1 - Zemní práce							25 747,52
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,850	460,00	6 831,00
			5,5*3,0*0,9		14,850		
			Součet		14,850		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,455	40,80	181,76

			14,85*0,3		4,455		
			Součet		4,455		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,850	514,00	7 632,90
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	148,500	40,20	5 969,70
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,760	216,00	5 132,16
			14,85*1,6		23,760		
			Součet		23,760		
2 - Zakládání							50 609,40
6	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,950	2 140,00	10 593,00
			5,5*3,0*0,3		4,950		
			Součet		4,950		
7	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,257	61 200,00	15 728,40
			5,5*3,0*0,0078*2		0,257		
			Součet		0,257		
8	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,650	4 880,00	8 052,00
			5,5*3,0*0,1		1,650		
			Součet		1,650		
9	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,300	4 920,00	16 236,00
			5,5*3,0*0,2		3,300		
			Součet		3,300		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							2 330 000,00
10	K	3803R01	WC modul cca 5500x3000x2800 mm (1 místnost pro ženy, 1 místnost pro muže, tecnická místnost - dodávka vč. zapojení a odskošení na místě	kpl	1,000	2 250 000,00	2 250 000,00
11	K	3803R02	Dopravné	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 400,36
12	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	18,975	73,80	1 400,36
			5,5*3,0		16,500		
			Součet		16,500		
998 - Přesun hmot							7 836,85
13	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	22,138	354,00	7 836,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **06 - IO 06 Přípojka vodovodu a kanalizace**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				487 657,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**487 657,39**
DPH základní	21,00%	ze	487 657,39	102 408,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**590 065,44**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **06 - IO 06 Přípojka vodovodu a kanalizace**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**487 657,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	487 657,39
1 - Zemní práce	287 661,26
4 - Vodorovné konstrukce	5 840,70
8 - Trubní vedení	170 520,85
997 - Přesun sutě	18 035,84
998 - Přesun hmot	5 598,74
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**487 657,39**

ROZPOČET

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **06 - IO 06 Přípojka vodovodu a kanalizace**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**487 657,39**
HSV - Práce a dodávky HSV							487 657,39
1 - Zemní práce							287 661,26
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	80,000	35,00	2 800,00
			"stávající chodník" 80		80,000		
			Součet		80,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	80,000	42,00	3 360,00
			"stávající chodník" 80		80,000		

			Součet			80,000		
3	K	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	142,500	120,00	17 100,00
			9,5*3,0*5,0			142,500		
			Součet			142,500		
4	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	121,400	130,00	15 782,00
			(0,9*1,6*20)+(0,9*1,0*2)+(0,9*2,0*6)+(0,9*2,5*28)+(2,0*1,7*5)			121,400		
			Součet			121,400		
5	K	151101101	Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,000	90,00	9 810,00
			(2*1,6*20)+(2*1,0*2)+(2*2,0*6)+(2*1,7*5)			109,000		
			Součet			109,000		
6	K	151101102	Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	140,000	150,00	21 000,00
			(2*2,5*28)			140,000		
			Součet			140,000		
7	K	151101111	Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,000	16,00	1 744,00
8	K	151101112	Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	140,000	75,00	10 500,00
9	K	151101201	Zřízení přiložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	87,000	72,00	6 264,00
			(9,5+5,0)*2*3,0			87,000		
			Součet			87,000		
10	K	151101211	Odstranění přiložného pažení stěn hl do 4 m	m2	87,000	20,00	1 740,00
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení přiložném hl do 4 m	m3	142,500	40,00	5 700,00
			9,5*3,0*5,0			142,500		
			Součet			142,500		
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení přiložném hl do 4 m	m3	142,500	8,00	1 140,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,700	70,00	4 249,00
			"rýhy" 121,4*0,5			60,700		
			Součet			60,700		
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	33,960	115,00	3 905,40
			"jámy" 141,5*0,24			33,960		
			Součet			33,960		
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	780,040	55,00	42 902,20
			"zásyp na mezideponii a zpět, obsyp" (381,65*2)+16,74			780,040		
			Součet			780,040		
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,710	150,00	5 956,50
			"přebytečný výkopek na skládku"					
			"rýhy" (0,9*0,35*20)+(0,9*0,6*36)			25,740		
			"šachty" 12,43			12,430		
			"vsakování" 1,54			1,540		
			Součet			39,710		

17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	398,390	150,00	59 758,50
			"zásyp a obsyp" 381,65+16,74		398,390		
			Součet		398,390		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,536	260,00	16 519,36
			39,71*1,6		63,536		
			Součet		63,536		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	381,650	70,00	26 715,50
			381,65		381,650		
			Součet		381,650		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,740	180,00	3 013,20
			(0,9*0,23*20)+(0,9*0,5*28)		16,740		
			Součet		16,740		
21	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*34,386*	*600,00*	*20 631,60*
			16,74*1,67*1,23		34,386		
			Součet		34,386		
22	*M*	*59224180*	*dno betonové šachtové v. 1000 mm*	*kus*	*1,010*	*7 000,00*	*7 070,00*
4 - Vodorovné konstrukce							5 840,70
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,860	605,00	2 940,30
			0,1*0,9*54		4,860		
			Součet		4,860		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,180	3 780,00	680,40
			0,1*0,9*2		0,180		
			Součet		0,180		
25	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600	3 700,00	2 220,00
			0,15*4		0,600		
8 - Trubní vedení							170 520,85
26	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,000	28,00	84,00
27	*M*	*597107040*	*trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm*	*m*	*3,045*	*2 940,60*	*8 954,13*
28	K	8374451R1	Výsek a montáž kameninové vložky 600 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	11,000	382,72	4 209,92
30	*M*	*552531141*	*trouba kanalizační litinová DN 200 mm*	*m*	*11,110*	*4 500,00*	*49 995,00*
31	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	20,000	250,00	5 000,00
32	*M*	*286135950*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m*	*m*	*20,200*	*50,70*	*1 024,14*
33	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 100	m	3,000	92,00	276,00
34	K	871265232	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	3,000	112,00	336,00
35	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 150	m	6,000	170,00	1 020,00

36	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	23,000	262,00	6 026,00
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	34,03	680,60
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	20,000	37,44	748,80
39	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 000,00	4 000,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 066,00	8 132,00
41	K	89238R	Kulový kohout G 1"	kus	2,000	150,00	300,00
42	K	89239R	napojení stávajícího potrubí ve vodoměrné šachtě	kus	2,000	7 511,08	15 022,16
43	K	8944111R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	2,000	4 853,10	9 706,20
44	*M*	*592241620*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm*	*kus*	*8,080*	*1 900,00*	*15 352,00*
45	*M*	*592241610*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm*	*kus*	*1,010*	*1 328,00*	*1 341,28*
46	*M*	*592241600*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm*	*kus*	*1,010*	*1 328,88*	*1 342,17*
47	*M*	*592241801*	*dno betonové šachtové v. 600 mm*	*kus*	*1,010*	*8 551,07*	*8 636,58*
48	*M*	*592243151*	*deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/20 100/62,5 x 20 cm*	*kus*	*1,010*	*2 349,35*	*2 372,84*
49	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000*	*kus*	*12,120*	*266,24*	*3 226,83*
50	K	8948111R12	Filtrační šachta Multi DN 400 vč. poklopu - dodávka a montáž	kus	1,000	7 300,00	7 300,00
51	K	895971R	Vsakovací Garantia Ecobloc (800x800x320 mm) - dodávka a montáž	kus	6,000	1 802,00	10 812,00
52	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	751,10	1 502,20
53	*M*	*552410301*	*poklop šachtový s odvětráním*	*kus*	*2,000*	*180,00*	*360,00*
54	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,360	3 500,00	1 260,00
			0,9*0,2*2		0,360		
			Součet		0,360		

18 035,84

997 - Přesun sutě

55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,200	41,00	951,20
			"kamenivo" 23,2		23,200		
			Součet		23,200		
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	440,800	10,10	4 452,08
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,400	46,30	944,52
			"dlažba" 20,4		20,400		
			Součet		20,400		
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	387,600	12,90	5 000,04
59	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,400	180,00	3 672,00
			"dlažba" 20,4		20,400		
			Součet		20,400		

60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,200	130,00	3 016,00
			"kamenivo" 23,2		23,200		
			Součet		23,200		

998 - Přesun hmot

							5 598,74
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,470	228,80	5 598,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **07.1 - IO 07.1 Připojení na soustavu NN**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				112 972,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**112 972,64**
DPH základní	21,00%	ze	112 972,64	23 724,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**136 696,89**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **07.1 - IO 07.1 Připojení na soustavu NN**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**112 972,64**
D1 - 74x Kabelová přípojka	104 296,46
D2 - Dodávky zařízení	7 779,60
D3 - Materiál elektromontážní	33 374,40
D4 - Materiál zemní	7 734,66
D5 - Elektromontáže	15 346,20
D6 - Zemní práce	40 061,60
D7 - Ostatní	8 676,18
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**112 972,64**

ROZPOČET

Stavba: Parková úprava v ulici Vidlicová a veřejné WC na dětském hřišti Baba

Objekt: **07.1 - IO 07.1 Připojení na soustavu NN**

Místo: 0 Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**112 972,64**
D1 - 74x Kabelová přípojka							104 296,46
D2 - Dodávky zařízení							7 779,60
1	K	722113	rozvaděč ER513/KVP75 3P/25A elektroměrový	ks	1,000	3 166,80	3 166,80
2	K	721239	skříň SS102/K_S 3x400A přípojková průb /šrouby	ks	1,000	4 612,80	4 612,80
D3 - Materiál elektromontážní							33 374,40
3	K	152218	kabel 1kV AYKY 3x185+95	m	20,000	315,60	6 312,00
4	K	101310	kabel CYKY 5x16	m	95,000	225,60	21 432,00
5	K	193818	spojka 1kV plast SJK 3.4 šroubová Al(4x185)	ks	1,000	1 104,00	1 104,00
6	K	190218	kabelové oko Al lisovací 185x12 ALU	ks	4,000	63,00	252,00

7	K	192310	koncovka 1kV plast KSCZ4X/2č-h-žz/6-25(4x16)	ks	4,000	105,60	422,40
8	K	190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	16,000	13,20	211,20
9	K	192418	koncovka 1kV plast KSCZ4/2č-h-z/185-240(3x185+95)	ks	2,000	370,80	741,60
10	K	190115	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	2,000	49,20	98,40
11	K	190118	kabelové oko Cu lisovací 185x12 KU	ks	6,000	90,00	540,00
12	K	321506	roura korugovaná KOPOFLEX KF09125 pr.125/108mm	m	2,000	66,00	132,00
13	K	433162	pojistková patrona PN000(25-80A)gG	ks	3,000	54,00	162,00
14	K	433365	pojistková patrona PN2(350-400A)gG	ks	3,000	494,40	1 483,20
15	K	435105	jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,000	483,60	483,60

D4 - Materiál zemní — 7 734,66

16	K	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,050	504,00	4 057,20
17	K	46171	cihla betonová 29/14/6,5	ks	357,000	9,18	3 277,26
18	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	115,000	3,48	400,20

D5 - Elektromontáže — 15 346,20

19	K	210901078	kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120	m	20,000	144,18	2 883,60
20	K	210810014	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	95,000	37,39	3 552,24
21	K	210101205	spojka 1kV smršťovací do 4x240	ks	1,000	1 488,00	1 488,00
22	K	210100011	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 185mm2	ks	4,000	182,16	728,64
23	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	20,000	64,50	1 290,00
24	K	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	4,000	396,00	1 584,00
25	K	210100643	koncovka 1kV staniční plast do 4x240	ks	2,000	493,20	986,40
26	K	210010126	trubka plast volně uložená do pr.160mm	m	2,000	21,60	43,20
27	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	87,24	261,72
28	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,000	252,00	252,00
29	K	210191531	kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení	ks	1,000	978,00	978,00
30	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	86,40	259,20
31	K	210191502	kabelová skříň tenkocement SP3-SP9 /osaz.bez ukonč	ks	1,000	1 039,20	1 039,20

D6 - Zemní práce — 40 061,60

32	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	115,000	153,60	17 664,00
33	K	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,900	180,00	342,00
34	K	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0	ks	1,000	500,00	500,00
35	K	460420371	kabelové lože pískové 2x10-15cm krycí cihly podél	m	115,000	109,20	12 558,00
36	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	115,000	3,50	402,50
37	K	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	115,000	43,20	4 968,00
39	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,120	260,00	2 371,20
40	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	42,650	6,00	255,90

D7 - Ostatní — 8 676,18

41	K	50001	doprava dodávek	kpl	1,000	2 592,00	2 592,00
42	K	50002	přesun dodávek	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00
43	K	50003	prořez	kpl	1,000	144,18	144,18
44	K	50004	materiál podružný	kpl	1,000	960,00	960,00

45	K	50005	PPV pro elektromontáže	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00
46	K	50006	PPV pro zemní práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00